



LPS Sikker drift, avtale

SKT.
SKANDINAVISK
KOMMUNALTEKNIKK

LPS Kontrollavtale/Oppstartskontroll



Kontrollavtalen skal kun utføres av godkjent, eller sertifisert LPS servicetekniker, eller servicepartner som er godkjent av SKT Norge AS.

Prisen på avtalen gjelder i de årene som avtalt i kontrollavtalen og konsumprisindeks justeres årlig. For å kunne gjennomføre kontrollavtalen kan servicemontør møte opp uten forhåndsavtale med kunden, der dette ikke er mulig forhåndsavtaler kunden dette med SKT. Videre må pumpestasjonen og styre skap være montert på en slik måte at servicemontør har lett tilgang og kan utføre kontrollavtalen uten at oppdragsgiver må være til stede der dette er avtalt. Det forutsettes også at det er kjørbare vei frem til eiendommen.

År 1/Første driftsår:

Første driftsår skal ettersyn gjennomføres av Skandinavisk Kommunalteknikk AS eller godkjent servicepartner. Visuell og fysisk kontroll av LPS trykkavløpssystem.

- Funksjons kontroll og test av pumpe.
- Funksjonstest alarm.
- Måling og test av pumpe automatikk.
- Kontroll av ventiler i pumpe kum.
- Kontroll av elektriske koblinger i pumpe kum.
- Rapport blir skrevet og kopi sendt kunde.
- Termostater blir testet.

År 2:

Ettersyn utføres av Skandinavisk Kommunalteknikk AS eller godkjent servicepartner. Visuell kontroll av LPS trykkavløpssystem.

- Funksjonstest pumpe.
- Kontroll av ventiler i pumpe kum.
- Kontroll av elektriske koblinger i pumpe kum.
- Rapport blir skrevet og kopi sendt kunde.
- Termostater blir testet

År 3:

Ettersyn utføres av eller Skandinavisk Kommunalteknikk AS eller godkjent servicepartner. Visuell kontroll av LPS trykkavløpssystem.

- Funksjonstest pumpe.
- Funksjonstest alarm.
- Måling og test av pumpe automatikk.
- Kontroll av ventiler i pumpe kum.
- Kontroll av elektriske koblinger i pumpe kum.
- Rengjøring av pumpe og kum. (hvis behov blir*)
- Rapport blir skrevet og kopi sendt kunde.
- Termostater blir testet

År 4-5:

Det reåpeteres fra punkt 1 også videre.

** Dette vurderes av servicemann på stedet og er en tilleggs tjeneste som blir fakturert.*

Sign Kunde _____

Tilgjengelighet.

Det tas forbehold om at det er tilgjengelighet til pumpekummen både sommer som vinter, dette er kundens ansvar. Det må også være strøm tilgjengelig, pumpesystemet må også være tilkoblet EL nettet. Det tas også forbehold om at det er kjørevei frem til eiendommen, om ikke annet er avtalt.

Reparasjoner.

Alle reparasjoner som ikke går under garantiordningen og/eller kontrollvitalen faktureres etter medgåtte timer og kostnader, hvis garanti hevdes utføres dette kun i normal åpningstid.

Blir det installert leiepumper skal reparasjon av defekte pumper alltid foretas hos autorisert servicepartner, eller hos Skandinavisk Kommunalteknikk AS sitt servicverksted og byttes tilbake på eiers regning.

Mulighet for utvidelse av garanti.

Ved tegning av en 5 Års kontrollavtale ved nyanlegg, økes garantien til 5 år mot fabriksjonsfeil, ved utgangen av eksisterende avtale og en ny avtales er det mulighet for en begrenset utvidelse av garanti mot fabriksjonsfeil.

Kontrollavtale med utvidet garantitid mot fabriksjonsfeil.

Antall kontroller: Over 1 se vedlagt adresse liste:

Pris/år + mva:

Kontrollavtale:

Navn:

Vell:

Kommune:

Faktura adresse:

Adresse (kontroll)

Kommune (kontroll)

Telefon:

Meil:

Foretaksnummer:

Dato:

.....
Kunde

.....
SKT AS

Sjekkliste for kontrollavtale/ Oppstartskontroll LPS pumpestasjon

Nr	Protokoll ved årlig kontroll av LPS-pumpestasjon	Kontroll	Eventuelle anmerkninger
Overordnet kontroll av installasjon			
1	Finns sjekkliste for installasjon (endest ved første kontroll)	<input type="checkbox"/>	
2	Okluær sjekk av installasjon iht monteringsanvisning	<input type="checkbox"/>	
3	Finnes fri ventilasjon?	<input type="checkbox"/>	
4	Sjekk tilgjengelighet av kummen for evt. byte av pump	<input type="checkbox"/>	
Kontroll av pumpestasjon/kum			
5	Sjekk av risk for overvann i kummen	<input type="checkbox"/>	
6	Kontroll av låseanordning på pumpekummen	<input type="checkbox"/>	
7	Sjekk av isolasjonsplate	<input type="checkbox"/>	
8	Finnes angrep av skadedyr? - lage tiltak	<input type="checkbox"/>	
9	Kontroll av timeteller (avlesing hvis montert) rimelig iht vannforbruk?	<input type="checkbox"/>	
10	Kontroll av automatikkskap	<input type="checkbox"/>	
11	Kontroll av alarmindikasjon - plasing	<input type="checkbox"/>	
12	Kontroll av pumpekum - fett og annet - Tiltak	<input type="checkbox"/>	
13	Kontroll av stengeventil i pumpekum	<input type="checkbox"/>	
Kontroll av pumpe			
14	Kontroll av strømkontakt	<input type="checkbox"/>	
15	Kontroll av trykkutjevner	<input type="checkbox"/>	
16	Kontroll av pressostat (start/stopp)	<input type="checkbox"/>	
17	Kontroll av pressostat (alarm)	<input type="checkbox"/>	
18	Kontroll av gummistator	<input type="checkbox"/>	
19	Kontroll av tilbakeslagsventil i pumpe	<input type="checkbox"/>	
20	Kontroll av jordfeil på pumpe/kabler	<input type="checkbox"/>	
21	Kontroll av akseltetning i pumpe	<input type="checkbox"/>	
22	Kontroll av strømforbruk	<input type="checkbox"/>	
23	Test av termostat	<input type="checkbox"/>	
Funksjonskontroll			
24	Slutlig funksjonskontroll	<input type="checkbox"/>	
25	Ta bilde av kum/pumpe	<input type="checkbox"/>	
26	Dokumentasjon klar/arkivert	<input type="checkbox"/>	